ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานรื้อบันไดเลื่อนพร้อมปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) แบบเลขที่

ประมาณการโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อบันไดเลื่อนและตัดระบบทั้งหมดพร้อมขนทิ้ง	4	จุด						
2	งานกลบบ่อเครื่องของบันไดเลื่อน ขนาด 4.25x1.60x1.00 ม. (ชานชาลา 4 ทิศใต้)								
	- งานปรับพื้นด้วยทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.85 ม.	9.00	ลบ.ม.						
	- งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. โดยมีค่ากำลังอัดของคอนกรีตตั้งแต่								
	รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ ตร.ซม.	1.25	ลบ.ม.						
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.#	6.80	ตร.ม.						
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	6.80	ตร.ม.						
3	งานทุบรื้อผนังกันตกทาง SLOPE เดิมพร้อมขนทิ้ง (บริเวณชานชาลา 4)	2	จุด						
4	งานจัดทำรางกันตกสแตนเลสทาง SLOPE และทางลงบันไดเลื่อนที่ปิด								
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 1.2 มม.	38	ท่อน						
	- ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	48	ท่อน						
	- ใบตัดเหล็ก ลวดเชื่อม ข้อต่อสแตนเลส ฝาปิดสแตนเลส เบ็ดเตล็ด	1	รายการ						
	- งานสกัดผิวปูนพร้อมเก็บรายละเอียดฉาบปูนเรียบ	2	จุด						
5	งานย้ายตำแหน่งกล้องวงจรปิดและท่อระบบต่างๆ พร้อมติดตั้งใหม่	1	รายการ						
6	งานขัดล้างทำความสะอาดพร้อมทาสีน้ำอะคริลิค (มอก.2321-2549) ผนังเดิม	1	รายการ						
7	งานตัดหลังคาเพื่อยกบันไดเลื่อนด้านหน้าอาคารจำหน่ายตั๋ว และทำการติดตั้ง								
	เข้าไปใหม่พร้อมเก็บรายละเอียดและติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง	1	รายการ						
8	งานปรับปรุงพื้นที่และทำระบบระบายน้ำด้านข้างบันไดเลื่อนหน้าอาคารจำหน่ายตั๋ว	1	รายการ						
9	งานจัดทำแผงกั้นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง , นั่งร้าน , อุปกรณ์เซฟตี้								
	และป้ายมาตรฐานป้องกันความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	1	รายการ						
	รวม								